
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont i konserwacja więźby oraz wymiana pokrycia dachu w Kościele Rzymskokatolickim Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 17a, 21-013 Puchaczów;
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie

Wartość : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KOŚCIÓŁ			
1.1		KONSTRUKCJA I POKRYCIE			
1	KNR 4-01 d.1. 0535-01 1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nienadającej się do użytku (7.09+3.79)*2*20.94+(7.09+3.79)*2*2.17+7.71*4.02*2+1.5*6.5+9.71*3.66+8.42*4.02+4.4*1.9+1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 765.900	
				RAZEM	765.900
2	KNR 4-01 d.1. 0535-04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (21.76+3.47+3.54)*2+8.42+4.4+9.71+5.95+14.41	m m	 100.430	
				RAZEM	100.430
3	KNR 4-01 d.1. 0535-05 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 6*12.90	m m	 77.400	
				RAZEM	77.400
4	KNR 4-01 d.1. 0535-07 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku 1.80*0.20*8+1.80*0.50*8	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
5	KNR 4-01 d.1. 0430-01 1	Rozbiórka deskowania dachu z desek (7.09+3.79)*2*20.94+(7.09+3.79)*2*2.17+7.71*4.02*2+1.5*6.5+9.71*3.66+8.42*4.02+4.4*1.9+1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 765.900	
				RAZEM	765.900
6	KNR 4-01 d.1. 0430-07 1	Rozebranie elementów więźb dachowych (7.09+3.79)*2*20.94+(7.09+3.79)*2*2.17+7.71*4.02*2+1.5*6.5+9.71*3.66+8.42*4.02+4.4*1.9+1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 765.900	
				RAZEM	765.900
7	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1	Wywiezienie elementów konstrukcji i pokrycia dachu przeznaczonych do utyli-zacji 765*0.15	m ³ m ³	 114.750	
				RAZEM	114.750
8	KNR 4-01 d.1. 0611-03 1 analogia	Czyszczenie i badanie jakości elementów konstrukcji dachu (7.09+3.79)*2*20.94+(7.09+3.79)*2*2.17+7.71*4.02*2+1.5*6.5+9.71*3.66+8.42*4.02+4.4*1.9+1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 765.900	
				RAZEM	765.900
9	KNR 4-01 d.1. 0614-05 1	Odrzycanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania (7.09+3.79)*2*20.94+(7.09+3.79)*2*2.17+7.71*4.02*2+1.5*6.5+9.71*3.66+8.42*4.02+4.4*1.9+1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 765.900	
				RAZEM	765.900
10	KNR 4-01 d.1. 0631-01 1	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków (7.09+3.79)*2*20.94+(7.09+3.79)*2*2.17+7.71*4.02*2+1.5*6.5+9.71*3.66+8.42*4.02+4.4*1.9+1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 765.900	
				RAZEM	765.900
11	KNR 19-01 d.1. 0402-04 1 analogia	Wykonanie konstrukcji dachu - materiał 90% z odzysku (7.09+3.79)*2*20.94+(7.09+3.79)*2*2.17+7.71*4.02*2+1.5*6.5+9.71*3.66+8.42*4.02+4.4*1.9+1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 765.900	
				RAZEM	765.900
12	NNRNKB d.1. 202 0421-01 1 analogia	Ołacenie połaci dachowych (7.09+3.79)*2*20.94+(7.09+3.79)*2*2.17+7.71*4.02*2+1.5*6.5+9.71*3.66+8.42*4.02+4.4*1.9+1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 765.900	
				RAZEM	765.900
13	KNNR 2 d.1. 0604-02 1 analogia	Wykonanie tymczasowego pokrycia z folii (7.09+3.79)*2*20.94+(7.09+3.79)*2*2.17+7.71*4.02*2+1.5*6.5+9.71*3.66+8.42*4.02+4.4*1.9+1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 765.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	765.900
14	KNR 19-01 d.1. 0580-01 1	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,30 m2 (7.09+3.79)*2*20.94+(7.09+3.79)*2*2.17+7.71*4.02*2+1.5*6.5+9.71*3.66+8.42*4.02+4.4*1.9	m ² m ²	 652.359	
				RAZEM	652.359
15	KNR 19-01 d.1. 0538-05 1	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy cynkowej 1.80*0.20*8+1.80*0.50*8	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
16	TZKNBK V - d.1. 166 1 analogia	Odeskowanie powierzchni łukowych 1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 113.541	
				RAZEM	113.541
17	KNR 19-01 d.1. 0581-02 1	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą w karo o wym. 20 x 20 cm 1.95*2*3.14*4.57+1.83*2*3.14*5.01	m ² m ²	 113.541	
				RAZEM	113.541
18	KNR 2-02 d.1. 0516-05 1	Obróbki wyłazów dachowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 19-01 d.1. 0582-02 1	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej (21.76+3.47+3.54)*2+8.42+4.4+9.71+5.95+14.41	m m	 100.430	
				RAZEM	100.430
20	KNR 19-01 d.1. 0583-01 1	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy miedzianej 6*12.90	m m	 77.400	
				RAZEM	77.400
21	KNR 19-01 d.1. 0584-01 1	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej 100.43*0.35	m ² m ²	 35.151	
				RAZEM	35.151
22	Kalkulacja d.1. indy- widual- na 1	Konserwacja krzyży kutych 3	szt. szt.	 3	
				RAZEM	3
23	KNR-W 2-02 d.1. 1603-02 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (7.20*2+19.60*2+3.20*2+9.00*2+21)*14.00	m ² m ²	 1386.000	
				RAZEM	1386.000
1.2		INSTALACJA ODGROMOWA			
24	KNR 4-03 d.1. 1139-09 2	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 13.50*5	m m	 67.500	
				RAZEM	67.500
25	KNR 4-03 d.1. 1137-04 2	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 4-03 d.1. 1138-06 2 z.o.3.1. 9901- 11	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym 96	szt. szt.	 96.000	
				RAZEM	96.000
27	KNR-W 5-08 d.1. 0601-01 2	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR-W 5-08 d.1. 0601-11 2	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR-W 5-08 d.1. 0601-05 2	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu krytym papą lub blachą	szt.		
		96	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
30	KNR-W 5-08 d.1. 0604-05 z.o. 2 9901-5	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym	m		
		8.00+7.00+17.50+2.00+6.40+11.00*5	m	95.900	
				RAZEM	95.900
31	KNR-W 5-08 d.1. 0606-03 2	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
		13.50*5	m	67.500	
				RAZEM	67.500